四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心项目完善功能用房检测服务

询 比 文 件

询 比 人 ：四川川西高速公路有限责任公司

2026 年 10 月

目　录

第一章　询比公告 2
第二章　询比申请人须知（含评分办法） 6
第三章　项目概述及服务要求 20
第四章　合同主要条款 21
第五章　询比申请文件格式 21

第一章　询比公告

四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心项目完善功能用房检测服务

询比公告

1. 询比条件

本询比项目四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心项目完善功能用房检测服务已具备询比条件，询比人为四川川西高速公路有限责任公司，代建人为四川高路文化旅游发展有限责任公司，资金来自企业自筹。项目出资比例为100%。项目已具备询比条件，现对该项目进行公开询比。

2. 项目概况与询比范围

2.1 项目名称：四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心项目完善功能用房检测服务。

2.2 项目实施地点：询比人指定地点。

2.3项目概况：本工程为单栋塔楼，实际测绘总建筑面积60408.81m2，其中地上21层，建筑面积为37391.70m2；地下2层，建筑面积为23017.11m2。本次施工面积约8687㎡,施工范围涵盖地下一层、地上一层及塔楼18～20层，核心施工区域包含应急指挥调度大厅、数据机房、办公用房、配套服务用房等功能区域。

2.3 服务范围：完成本项目设计-施工总承包范围内的工程常规检测、室内空气质量检测及建筑消防设施检测，具体详见合同条款；

2.4服务期：自合同签订之日起至项目竣工验收备案办理完成止。

2.5 服务要求：根据国家相关标准、规范及合同要求进行检查服务，并出具合法有效的检测报告。

3. 询比申请人资格要求

3.1 本次询比要求询比申请人须具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

3.2 询比申请人应同时具有：

（1）工程常规检测：具有建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（检测范围包含：主体结构及装饰装修、建筑材料及构配件、建筑节能等）；

（2）建筑消防设施检测：须在全国消防技术服务信息系统完成【消防设施维护

保养检测】备案，满足现行《社会消防技术服务管理规定》（应急部 7 号令）从业条件（提供：全国消防技术服务信息系统备案截图、注册消防工程师、消防设施操作员证书及对应人员社保缴纳证明）；

3.3 项目负责人要求：项目负责人具有建筑工程相关专业中级及以上技术职称。
注：联合体参与本次询比申请的，项目负责人由联合体牵头人提供。

3.4 业绩要求：2023 年 01 月 01 日至今，具有一个合同金额不低于 22 万元的工程常规检测类似业绩。

注：联合体参与本次询比申请的由牵头单位提供。

3.5 信誉要求：

（1）通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）中查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网 https://zxgk.court.gov.cn/shixin/”，被列为失信被执行人的询比申请人，不得参加询比申请。

（2）在“国家企业信用信息”公示系统 https://www.gsxt.gov.cn 中查询为严重违法失信企业的，不得参加询比申请（事业单位除外）。

（3）在 2023 年 1 月 1 日至本项目询比申请截止日期间，询比申请人（单位）、法定代表人没有被人民法院生效判决认定为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、受贿赂罪等）。

注：联合体参与本次询比申请的，联合体所有成员均应满足信誉要求。

3.6 本次询比接受联合体参选。

（1）联合体参与本次询比申请的，牵头人应满足下列要求：具有建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（检测范围包含：主体结构及装饰装修、建筑材料及构配件、建筑节能等）；

（2）联合体参与本次询比申请的，由不超过二家具有相应资质的独立法人组成；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中参与询比申请。

（4）联合体各方签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利和义务，明确联合体所有成员对外承担连带责任；

3.7 与询比人存在利害关系可能影响询比公正性的单位，不得参选。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段询比申请。否则，相关询比申请均无效。

4. 询比文件的获取

4.1 凡有意参加询比申请的询比申请人，请于 2026 年 10 月 23 日开始在“四川川西高速公路有限责任公司（https://cxgs.scgs.com.cn/）”免费匿名下载询比文件。询比人不提供其他任何报名和询比文件获取的方式。

4.2 询比文件有关通知（如有）由询比申请人在“四川川西高速公路有限责任公司（https://cxgs.scgs.com.cn/）”自行查阅与下载。

4.3 询比申请人应在询比期间适时关注上述网站，并及时下载相关内容，询比人不再另行通知。如有问题或疑问，应及时与询比人联系，因未能及时下载资料（如果有）的相关责任由询比申请人自行承担。

5. 询比申请文件的递交

5.1 询比申请文件递交的截止时间(询比截止时间，下同)为 2026 年 10 月 27 日 10 时 30 分，地点为：成都市二环路南四段 51 号莱蒙都会 2 栋 10 楼。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的询比申请文件，询比人不予受理。

6. 发布公告的媒介

本项目询比告在“四川川西高速公路有限责任公司（https://cxgs.scgs.com.cn/）”上发布。

7. 联系方式

询比人：四川川西高速公路有限责任公司

地址：成都市二环路南四段莱蒙都会 2 栋 10 楼

联系人：王女士

联系电话：028-86058728

第二章　询比申请人须知（含评审办法）

询比申请人须知前附表

项号	条　款	内容规定
1	项目概况	项目名称：四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心项目完善功能用房检测服务。
		项目实地地点：询比人指定地点。
2	服务期	同询比公告
3	实施内容	同询比公告
4	服务要求	同询比公告
5	询比申请人提出问题的截止时间	2026年10月25日12:00之前（询比申请人在此时间之后提出的问题，询比人不再进行澄清和答复） 形式：通过加盖单位公章的纸质文件向询比人提出需澄清的问题，要求询比人对询比文件予以澄清。
6	询比人澄清疑问的时间	询比截止时间2日前。询比申请人应实时在“四川川西高速公路有限责任公司（https://cxgs.scgs.com.cn/）”上查询澄清文件，询比申请人未下载澄清文件的，其后果由询比申请人承担。
7	询比申请人确认收到询比文件澄清的时间	自行查询，无需确认。
8	询比有效期	60日历天（从询比申请截止之日起计算），在询比有效期内，询比申请人不得要求撤销或修改其询比申请文件。出现特殊情况需要延长询比有效期的，询比人以书面形式通知所有询比申请人延长询价有效期。
9	询比保证金	不提交
10	询比保证金	/

	退还	
11	询比申请文件份数	正本一份，副本一份，电子文档一份。
12	询比申请文件递交时间及地点	同询比公告
13	询比申请文件的递交内容	询比申请文件（正本一份，副本一份，电子文档一份（已盖章的正本文件扫描件）（U 盘形式））
14	开选时间	同询比公告
15	开选地点	成都市二环路南四段 51 号莱蒙都会 2 栋 10 楼本项目开标室
16	履约保证金	不提交履约保证金
17	评比方法及标准	综合评估法
18	询比报价及最高限价	本次询比设最高限价 最高限价为：含税价 245940 元，税率 6%。（其中：工程常规检测 229206.66 元；建筑消防设施检测 8666.67 元；室内空气质量检测 8066.67 元） 询比申请人所报费用包含了项目全部检测工作所需的一切费用（包括但不限于：检测费、取样费、送样费、样品制备费、试验费、报告出具费、复检费、加急费、技术人员及设备进出场费、交通费、通讯费、管理费、利润、税金、风险费及因规范标准变化、检测数量增减、检测参数调整、送检组数变化等可能增加的全部费用）。 询比申请人所报申请报价（含税价）不得高于最高限价，否则询比申请无效。
19	签字或盖章要求	（1）单位公章必须与单位营业执照名称一致； （2）法定代表人或其委托代理人必须在询比申请文件上所有要求签署的地方亲自签署，并不得用签名章代替，本页

		已有亲笔签名的除外； （3）询比申请文件上所有要求盖章的地方都须加盖询比申请人单位公章（法定名称），不得使用专用印章，本页已有盖章的除外； （4）询比申请文件中的任何改动之处应加盖单位公章或由询比申请人的法定代表人或其委托代理人签字确认
20	是否授权评审委员会确定中选人	否，推荐的中选候选人数：3 名。（若不足 3 名，则按相应数量推荐）
21	定标	（1）询比人将依据评标委员会推荐的中选候选人，确定排名第一的中选候选人为中选人； （2）排名第一的中选候选人放弃中选；或不能履行合同；或被查实存在影响中选结果的违法行为等情形不符合中选条件的，询比人可以确定排名第二的中选候选人为中选人，以此类推，也可以重新询比。
22	重新询比	出现下列特殊情况之一，询比人可重新采购： (1)所有询比申请人不符合询比公告规定的条件的，第二次仍采用询比采购； (2)询比申请人只有 2 个的，第二次采用谈判采购； (3)询比申请人只有 1 个的，第二次采用直接采购； （4）所有询比申请人的报价高于最高限价的，第二次仍采用询比采购； (5)评审委员会推荐的中选候选人均未能与询比人签订合同协议书的，第二次仍采用询比。
23	中选公示	公示媒介：与询比公告发布媒体一致 公示期限：1 日

（一）总　则

1、说明

1.1 本项目的询比人为四川川西高速公路有限责任公司，询比人组建评审小组负责评审工作。

2、询比范围

本项目询比范围为四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心项目完善功能用房检测服务，具体详见合同条款。

3、合格的询比申请人

3.1 本次询比要求询比申请人须具备独立法人资格，持有有效的营业执照；

3.2 询比申请人应具有：

（1）工程常规检测：具有建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（检测范围包含：主体结构及装饰装修、建筑材料及构配件、建筑节能等）；

（2）建筑消防设施检测：须在全国消防技术服务信息系统完成【消防设施维护保养检测】备案，满足现行《社会消防技术服务管理规定》（应急部 7 号令）从业条件（提供：全国消防技术服务信息系统备案截图、注册消防工程师、消防设施操作员证书及对应人员社保缴纳证明）；

3.3 项目负责人要求：项目负责人具有建筑工程相关专业中级及以上技术职称。
注：联合体参与本次询比申请的，项目负责人由联合体牵头人提供。

3.4 业绩要求：2023 年 01 月 01 日至今，具有一个合同金额不低于 22 万元的工程常规检测类似业绩。

注：联合体参与本次询比申请的由牵头单位提供。

3.5 信誉要求：

（1）通过“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn）中查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网 https://zxgk.court.gov.cn/shixin/”，被列为失信被执行人的询比申请人，不得参加询比申请。

（2）在“国家企业信用信息”公示系统 https://www.gsxt.gov.cn 中查询为严重违法失信企业的，不得参加询比申请（事业单位除外）。

（3）在 2023 年 1 月 1 日至本项目询比申请截止日期间，询比申请人（单位）、法定代表人没有被人民法院生效判决认定为行贿犯罪的（包括行贿罪、单位行贿罪、

对单位行贿罪、受贿赂罪等）。

注：联合体参与本次询比申请的，联合体所有成员均应满足信誉要求。

3.6 本次询比接受联合体参选。

（1）联合体参与本次询比申请的，牵头人应满足下列要求：具有建设行政主管部门颁发的《建设工程质量检测机构资质证书》（检测范围包含：主体结构及装饰装修、建筑材料及构配件、建筑节能等）；

（2）联合体参与本次询比申请的，由不超过二家具有相应资质的独立法人组成；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中参与询比申请。

（4）联合体各方签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利和义务，明确联合体所有成员对外承担连带责任；

3.7 与询比人存在利害关系可能影响询比公正性的单位，不得参选。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段询比申请。否则，相关询比申请均无效。

4、踏勘现场

4.1 询比申请人可自行对现场及其周围环境进行考察，以便获取有关编制询比申请文件和签订合同所涉及现场的资料，询比人不对未参加现场踏勘产生的后果负责。

4.2 询比人向询比申请人提供的有关现场的数据和资料，是询比人现有的能被询比申请人利用的资料，询比人对询比申请人据此做出的任何推论、理解和结论不承担责任。

4.3 在现场踏勘过程中，询比申请人应注意安全，如果发生人身伤亡、财物或其他损失，不论何种原因所造成，询比人概不负责。

4.4 询比申请人在现场踏勘期间发生的费用由各询比申请人自行负责。

5、询比费用

5.1 询比申请人承担其编制询比文件及递交所涉及的一切费用。无论询比结果如何，询比人对上述费用不负任何责任。

5.2 无论询比结果如何，询比申请人的询比申请文件均不退回。

5.3询比人不对未中选人做任何解释。

（二） 询比文件

6、询比文件的组成

6.1　询比文件包括下列内容：

第一章　询比公告

第二章　询比申请人须知（含评审办法）

第三章　项目概述及需求

第四章　合同主要条款

第五章　询比申请文件格式

6.2 除 6.1 条列明的内容外，询比申请人在提交询比申请文件 2 日前，以书面形式发出的对询比文件的澄清或修改内容，均视为询比文件的组成部分，对询比人和询比申请人起约束作用。

6.3 询比申请人收到询比文件时，应检查页数。询比申请人发现任何页数的遗缺、任何数字或词汇模糊不清、任何词义含混或意义不清，应立即通知询比人补全或澄清。如果询比申请人未按上述内容提出要求而造成不良的后果，询比人不承担责任。询比申请人应认真审阅询比文件中所有的询比须知，如果询比申请人编制的询比申请文件不符合规定的要求，其询比申请文件将被视为不合格的询比申请文件。

6.4 询比申请人应保护询比人（发包人）免于因询比申请人（承包人）执行本合同而引起的在著作权、专利权以及其他知识产权方面针对询比人（发包人）的第三者主张权利或索赔，如出现前述情况，由询比申请人（承包人）负责解决并承担一切赔偿责任。

6.5 询比文件及补充资料前后有矛盾的，以时间在后的为准。

7、询比文件的澄清

任何要求对询比文件提出澄清的询比申请人，应以书面形式提出。询比人对收到的任何澄清要求，将以书面形式（或发传真）给询比申请人，若以传真发出的，询比申请人应立即书面回函通知询比人，确认已收到该文件。

（三）询比申请文件的编制

8、询比申请文件的语言

询比申请文件及询比人与询比申请人之间与询比有关的函件和文件均应使用汉

语言文字。

9、询比申请文件的组成

9.1 询比申请文件“正本”一份，“副本”一份，电子文档一份（已盖章的正本文件扫描件）。

9.2 询比申请人的询比申请文件内容见第五章《询比申请文件格式》。

10、询比申请文件格式

询比申请文件至少应包括本须知第 9 条的全部内容，询比申请人提交的询比申请文件应当使用询比文件所提供的询比申请文件全部格式和顺序（表格可以按同样格式扩展）。

11、询比申请报价

11.1 本项目报价实行一次性报价。

11.2 询比申请人的询比申请报价应是询比文件所确定的询比范围内的全部工作内容的价格及相应服务费（含税费）。

11.3 中选人最终结算的费用不得高于最高限价。

12、询比货币

本工程询比报价采用的币种为人民币。

13、询比有效期

询比文件在本须知规定的询比截止日期之后 60 个日历天内有效。

14、询比保证金

详见须知前附表。

15、询比申请文件的份数和签署

15.1 询比申请人应准备一份正本和壹份副本，在每一份询比申请文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

15.2 询比申请文件正本和副本须打印并按询比文件的规定由询比申请人法定代表人或经正式授权的询比代理人签字。询比申请人如由代理人签字须随询比申请文件递交法定代表人授权书。

15.3 除询比申请人对错处做必要修改外，询比申请文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署询比申请文件人签字。

15.4 不接受电话、传真及电子邮件形式的询比申请文件。

15.5 询比申请文件应该胶装。

（四）询比申请文件的提交

16、询比申请文件的密封

16.1 询比申请人应将询比文件正本和副本一起密封，在密封处加盖询比申请人公章。

16.2 在询比申请文件密封袋上均应标注：

询比人:
项目名称:

询 比 申 请 文 件

询比申请人：

16.3 如果未按上述规定进行密封，询比申请人的询比申请文件将不被接受。

17、询比申请文件的递交和截止时间

17.1 询比申请文件递交的截止时间见本须知前附表规定。

17.2 询比人可按照本须知的规定以补充通知的方式，酌情延长递交询比文件的截止时间。在此情况下，询比申请人的所有权利和义务以及询比申请人受制约的截止时间，均以延长后新的询比截止时间为准。

17.3 到询比截止时间止，询比人收到的询比申请文件少于 3 个的，询比人将依法重新组织询比。

17.4 询比人将拒绝接受任何晚于递交询比申请文件截止时间递交的询比申请文件。

（五）开选

18、开选

18.1 询比人将于询比截止时间的同一时间开选。

18.2 未按规定提交的询比申请文件将不予开封，作为无效询比申请文件。

18.3 开选会由询比人组织，由询比申请人代表检查询比申请文件密封情况，经确认密封完好后，由评比组人员拆封，开始评比。

19、询比申请文件的有效性

19.1 询比申请文件出现下列情形之一的，应当作为无效询比申请文件，不得进入评比：

19.1.1 未按照询比文件的要求予以密封的；

19.1.2 询比申请文件要求盖鲜章，询比申请文件未按询比文件规定加盖询比申请人公章及由法定代表人或授权代理人签字或盖章的，由授权代理人签字或盖章、但授权代理人没有有效的委托书的；

19.1.3 询比申请文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（六）评审

20、评审小组与评审

20.1 评审小组由询比人参考国家相关法律法规组建，负责评审活动。

20.2 整个评审过程采用保密方式进行。

21、评审过程的保密

21.1 开选后，直至授予中选人合同为止，凡属于对询比申请文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中选候选人的推荐情况，与评审有关的其他任何情况均严格保密。

21.2 在询比申请文件的评审和比较、中选候选人推荐以及授予合同的过程中，询比申请人向询比人和评审小组施加影响的任何行为，都将会导致其询比被拒绝。

21.3 中选人确定后，询比人不对未中选人就评审过程以及未能中选原因做出任何解释。未中选人不得向评审小组组成人员或其他有关人员询问评审过程的情况和索取资料。

22、询比申请文件的澄清

为了有助于询比申请文件的审查、评价和比较，评审小组有权要求询比申请人

对询比申请文件中含义不明确的内容等作出澄清。澄清问题的答复作为询比申请文件的组成部分。

23、询比申请文件的初步评审

初评主要为询比申请文件的符合性评审，只有通过符合性评审的询比申请文件，才能进入下一阶段的评审。

24、附件：评审方法和标准

本项目采用综合评估法进行评审。

评审分为资格性审查、符合性审查、详细评审三部分。只有通过资格性审查、符合性审查的询比申请人才能进入详细评审的综合评审。

本工程评审以百分制计分，评审人员对各项目逐项评定计分，满分 100 分。评审工作由询比人依法组建的评审委员会组织进行。本次评审小组成员人数由 3 人以上（含 3 人）单数组成，评审小组组长由评审小组成员推举产生，主持整个评审工作，与评审小组其他成员有同等的表决权。

本工程评审结果的确定：

根据评审委员会的评审结果，按综合得分由高至低的前三名询比申请为中选候选人。以排名第一的中选候选人为中选人（如果两个询比申请综合得分相同，取询比申请报价低者）。排名第一的中选候选人放弃中选、因不可抗力因素提出不能履约合同，询比人可以确定排名第二的中选候选人为中选人，以此类推。

评审过程中合格询比申请人少于 3 家（不含 3 家时），评审委员会应根据询比申请人的报价、综合实力来确定是否予以推荐，并予以说明。

附：资格性审查标准和量化评分标准、评分依据

资格性审查标准

序号	**审查内容**	是否通过审查（填写“是”或“否”）
1	营业执照合法有效是否满足询比文件要求	
2	资质要求是否满足询比文件要求	
3	人员要求是否满足询比文件要求	
4	业绩要求是否满足询比文件要求	
5	信誉要求是否满足询比文件要求	
6	联合体要求是否满足询比文件要求	
7	与询比人存在利害关系是否满足询比文件要求	
8	结论	

符合性审查标准

序号	**审查内容**	是否通过审查（填写“是”或“否”）
1	服务期是否满足询比文件要求	
2	服务要求是否满足询比文件要求	
3	询比申请文件签字或盖章是否符合询比文件要求	
4	询比申请文件内容是否不全或关键字迹是否模糊、无法辨认	
5	询比申请人的报价是否高于询比最高限价	
6	询比申请文件是否附有询比人不能接受的条件	
结论（应填写“通过”或“不通过”）		

注：1、表格中打“√”表示满足，“×”表示不满足，结论及“通过”和“不通过”；

2、有任意一个“×”，表示结论“不通过”。

量化评分标准、评分依据

详细评审因素与评分值					评分标准
序号	评审维度	评审维度分值	评审因素	分值	
1	询比申请报价	40分	询比申请报价	40分	报价得分： (1) 评审价＝通过初步评审的询比申请人中询比申请函中的询比申请报价（含税价）。 (2) 询比申请报价不参加评标基准价计算的情形： 若询比人发现询比申请文件出现以下任一情形，其询比申请报价将不参与评标基准价的计算： a.未在询比申请函上填写询比申请报价； b.询比申请报价超出询比人公布的最高投标限价； c.询比申请报价低于询比人公布的最高投标限价的 85%（不含85%）。 (3) 评标基准价的确定（一次平均法） 将所有满足参与评标基准价计算条件的询比文件的评审价进行算术平均，以该算术平均值作为评标基准价，即：评标基准价=所有确定参与评标基准价计算的询比申请文件的评审价的算术平均值。 偏差率=｜100%×（询比申请人询比申请价-评标基准价）｜/评标基准价 当所有询比申请报价均低于最高投标限价的85%，按照最高投标限价的 85%作为评标基准价。 每高1%扣0.5分，每低1%扣0.25分，扣完为止。不足1%按直线插入法计。计算结果保留两位小数。
2	企业业绩	10分	企业业绩	10分	满足基本业绩得 6 分，每增加一个合同金额不低于 22 万元的工程常规检测类似业绩加 2 分，本项最多得 10 分。 注：（1）业绩证明资料为合同协议书复印件

详细评审因素与评分值					评分标准
序号	评审维度	评审维度分值	评审因素	分值	
					加盖询比申请人公章，业绩内容需体现合同金额，业绩认定时间为合同签订时间。 （2）联合体参与本次询比申请的，类似业绩由牵头单位提供。
3	项目人员配备	20分	项目成员	20分	（1）项目负责人：项目负责人具有建筑工程相关专业中级及以上职称得 5 分；本项满分 5 分。 （2）技术负责人：具有建筑工程相关专业中级及以上职称得 5 分，同时具有一级注册消防工程师执业资格加 2 分；本项满分 7 分。 （3）项目技术团队配备（除项目负责人、技术负责人外）：项目技术团队中每具有一名建筑工程相关专业中级职称得 2 分，本项满分 4 分； （4）项目技术团队配备（除项目负责人、技术负责人外）：项目技术团队中每具有一名中级及以上消防设施操作员证书（含原建构筑物消防员中级证书）得 2 分；本项满分 4 分。 注：（1）以上人员应附相应的职称证书、职业资格证书、有效身份证、社保缴费证明（连续近 3 月）等相应证明文件。 （2）消防相关人员须在全国消防技术服务信息系统登记备案，并附网络查询截图。 （3）以上人员均为本单位人员，以上人员不重复计分。
4	服务方案	30分	实施方案	5 分	项目整体实施方案编制合理，对项目服务范围、执行标准理解到位，可操作性强。合理得 5 分，较为合理得 4 分，差得 3 分，无得 0 分。
			重点难点分析	5 分	对项目实施工作重难点分析全面，有明确性、针对性的解决方案。合理得 5 分，较为合理得 4 分，差得 3 分，无得 0 分
			进度计划	5 分	项目实施进度计划编制合理，有针对进度偏差的保障措施。合理得 5 分，较为合理得 4 分，差得 3 分，无得 0 分

详细评审因素与评分值					评分标准
序号	评审维度	评审维度分值	评审因素	分值	
			质量保障	5 分	项目质量保障措施全面，质量保障制度健全。合理得 5 分，较为合理得 4 分，差得 3 分，无得 0 分。
			人员配置	5 分	项目实施人员配置合理，分工明确。合理得 5 分，较为合理得 4 分，差得 3 分，无得 0 分。
			后期服务	5 分	项目后期服务计划编制合理，可实施操作性强。合理得 5 分，较为合理得 4 分，差得 3 分，无得 0 分。
		服务方案的分值以计算的平均值为准，保留2位小数。			
询比申请人综合得分		综合得分＝1+2+3+4			

（七）合同的授予

25、合同授予标准

25.1 本项目将授予能够最大限度满足询比文件中规定的各项综合评价标准的询比申请人。

26、询比人接受和拒绝任何或所有询比的权利

26.1 询比人在授予询比申请人合同时保留调整部分合同项目的权力。

26.2 询比人不保证最低报价的询比申请人获得合同。

26.3 询比人对未获得合同的询比申请人，将不做任何解释。

27、中选通知书

27.1 中选人确定后，询比人将向中选人发出中选通知书。

28、合同协议书的签订

28.1 询比人与中选人在中选通知书发出之日起 30 日内，将按照询比文件和中选人的询比申请文件签订承包合同。

28.2 中选人如不按本须知第 28.1 条的规定与询比人签订合同，则询比人将有充分的理由废除授标。

29、履约保证金

29.1 详见须知前附表第 16 条规定。

第三章 技术标准及服务要求

一、服务内容

完善四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心项目完善功能用房设计-施工总承包范围内的工程常规检测、室内空气质量检测及建筑消防设施检测，具体详见合同条款；

二、依据规范和标准

1、工程常规检测

根据国家、省市、行业等相关规范及规定完成本项目设计-施工总承包范围内的工程材料、工程质量检测服务，确保所有检测工作不漏项，且检测内容、检测数量、检测资料等满足竣工验收及备案要求。合同中列明的检测项仅供参考，列表中未提及检测项的费用均在投标报价中综合考虑，中标后不再另行增加费用。包括但不限于建筑材料常规检测、工程材料燃烧性能检测、建筑节能检测、防水材料检测、室内装饰基层材料检测、室内装饰饰面材料检测等。

2、室内空气质量检测

依据规范和标准：

GB 55016-2021 《建筑环境通用规范》

GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》

3、建筑消防设施检测

《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004

《建筑消防设施检测规范》DB51/T2049-2015

第四章 合同主要条款

合同编号：

四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心项目完善功能用房检测服务合同

甲方（委托方）：四川川西高速公路有限责任公司

乙方（检测方）：

签订时间：　　年　　月　　日

根据四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心项目完善功能用房工程检测服务询比结果、《中华人民共和国民法典》及相关法律、法规，遵循平等、自愿和公平原则，经双方友好协商，甲方同意由乙方承担四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心项目完善功能用房(简称“本项目”)检测服务，为明确双方责任、权利、义务，特签订本合同，以便双方共同遵守。

第一条 工程项目基本信息

1.1、工程名称：四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心项目完善功能用房

1.2、工程地址：成都市高新区朝阳横街 555 号

1.3、工程规模：本工程为单栋塔楼，实际测绘总建筑面积 60408.81m2，其中地上 21 层，建筑面积为 37391.70m2；地下 2 层，建筑面积为 23017.11m2。本次施工面积约 8687 ㎡,施工范围涵盖地下一层、地上一层及塔楼 18～20 层，核心施工区域包含应急指挥调度大厅、数据机房、办公用房、配套服务用房等功能区域。

第二条　检测试验内容

1、工程常规检测

1.1 根据国家、省市、行业等相关规范及规定完成本项目设计-施工总承包范围内的工程材料、工程质量检测服务，确保所有检测工作不漏项，且检测内容、检测数量、检测资料等满足竣工验收及备案要求。列表列明的检测项仅供参考，在本项目竣工验收归档范围内列表中未提及检测项的费用均在投标报价中综合考虑，中标后不再另行增加费用。包括但不限于建筑材料常规检测、工程材料燃烧性能检测、建筑节能检测、防水材料检测、室内装饰基层材料检测、室内装饰饰面材料检测等。

检测类别	检测项目（包括但不限于）	备注
建筑材料及构配件	水泥、钢筋(含焊接与机械连接)、骨料、集料、砖、砌块、墙板、混凝土试块、砂浆、防水材料及防水密封材料、瓷砖及石材、开关、插座、电线电缆、管材、塑料及金属管材、材料中有害物质、木材料及构配件、加固材料、焊接材料检测等	满足住建部令第 57 号《建设工程质量检测管理办法》、《四川省建设工程质量检测见证取样手册》、川建行规〔2025〕4 号《四川省建设工程质量检测管理实施细则》 等相关规范及规定
主体结构及装饰装修	混凝土结构构件强度、砌体结构构件强度、钢筋及保护层厚度、植筋锚固力、装饰装修工程等	
建筑节能	保温、绝热材料、粘接材料、增强加固材料、保温砂浆、抹面材料、建筑外窗、隔热型材、节能工程材料检测等	

1.2 乙方完成现场试验工作后，按甲方要求提交检测快报，于 7 个工作日内提交正式检测报告。

1.3 乙方应提交 2 份检测报告给甲方。如甲方需求时，应无条件提供足额份数，费用已经包含在合同价款中。

2、室内空气质量检测

2.1、依据规范和标准：

GB 55016-2021 《建筑环境通用规范》

GB 50325-2020 《民用建筑工程室内环境污染控制标准》

2.2、检测内容：

检测内容	检测标准及方法
甲醛	GB/T 16129-1995 AHMT 分光光度法
苯	GB 50325-2020 附录 D 气相色谱法
甲苯	GB 50325-2020 附录 D 气相色谱法
二甲苯	GB 50325-2020 附录 D 气相色谱法
氨	GB/T 18204.2-2014 靛酚蓝分光光度法
TVOC	GB 50325-2020 附录 E 气相色谱法
氡	GB 50325-2020 泵吸静电收集能谱法

乙方根据相关规范及技术标准规定对上表所列内容进行检测，确保所有检测工作不漏项，并在约定的时间内提交合法有效的检测报告。

2.3 当现场具备检测采样条件后，在项目现场以实测方式履行。在现场检查工作结束后的 7 个工作日内，向甲方提供符合要求的检测报告。

2.4 提交报告纸质版三套，电子版一套。

3、建筑消防设施检测

3.1、检测依据：

乙方依据《建筑消防设施检测技术规程》XF 503-2004、《建筑消防设施检测规范》DB51/T2049-2015 等国家相关标准、规范的要求对该项目现有的建筑消防设施进行技术检测服务，并出具合法有效的检测报告。

3.2、检测内容：(参照项目消防设计审核意见表)

（1）火灾自动报警系统及联动系统　　（2）消火栓灭火系统

（3）自动喷淋灭火系统　　（4）消防给水系统

（5）消防电源　　（6）正压送风系统

（7）机械排烟及通风空调防火系统　　（8）应急照明及疏散指示

（9）防火门　　（10）防火卷帘门及防火隔断

（11）消防电梯　　（12）消防通讯

（13）消防广播　　（14）气体灭火系统

（15）泡沫灭火系统　　（16）灭火器

乙方根据本项目《消防设计审核意见表》审核的设计内容进行检测，并提供合法有效的《消防设施检测报告》。由乙方原因造成的检测报告不合格，乙方承担复检产生的所有费用。

3.3 当现场具备检测采样条件后，在项目现场以实测方式履行。在现场检查工作结束后的 7 个工作日内，向甲方提供符合要求的检测报告。

3.4 提交报告纸质版三套，电子版一套。

第三条　检测数量和检测时间

3.1 检测数量按实际委托登记的数量确定。

3.2 检测数量不得少于相关标准规范规定的最低检测数量要求。

3.3 检测时间以甲方要求为准。

第四条　合同价款及支付方式

4.1 本合同为固定总价合同，含税价格人民币（大写)_____（￥_____元）。不含税价格人民币（大写)_____（￥_____元），适用税率：_____，税金为人民币（大写)_____（￥_____元）（因国家政策调整，税率发生变化，自国家政策规定之日起，对应调整）。

其中工程常规检测含税价格人民币（大写)_____（￥_____元）。不含税价格人民币（大写)_____（￥_____元），适用税率：_____；（因国家政策调整，税率发生变化，自国家政策规定之日起，对应调整）。

其中室内空气质量检测含税价格人民币（大写)_____（￥_____元）。不含税价格人民币(大写)_____(￥_____元)，适用税率：_____；（因国家政策调整，税率发生变化，自国家政策规定之日起，对应调整）。

其中建筑消防设施检测含税价格人民币（大写)_____（￥_____元）。不含税价格人民币(大写)_____(￥_____元)，适用税率：_____；（因国家政策调整，税率发生变化，自国家政策规定之日起，对应调整）。

本合同总价款包括采样费、检测费、机械费、人工费、交通费、打印装订费、管理费、税费等乙方为履行本合同义务所花费的一切费用。

4.2 合同结算

4.2.1 合同价款不因下述情形调整：

（1）合同附件所列工程常规检测项目及送检组数均为暂定，仅作为投标报价的共同基础，不构成对乙方检测义务范围的最终限定。最终检测范围以甲方确认的施工图纸、工程量清单、设计变更文件及竣工验收归档要求为准。在满足本项目规范、归档及验收要求前提下，工程常规检测所列项目及送检组数的增加或减少，均不调整合同价款。

（2）合同附件所列室内空气质量检测检测点位为暂定，仅作为投标报价的共同基础，在满足本项目规范、归档及验收要求前提下，检测点位增加或减少，均不调整合同价款。

（3）合同附件所列建筑消防设施检测面积为暂定，仅作为投标报价的共同基础，在满足本

项目规范、归档及验收要求前提下，面积增加或减少，均不调整合同价款。

（4）规范标准更新、验收主管部门对资料进档要求调整带来的检测内容变化。

（5）投标时预估偏差、市场价格波动、人工及试验耗材涨跌等其他风险。

4.2.2 合同价款发生以下情况时可调整：

（1）由甲方出具书面正式变更指令，新增不属于本项目工程常规检测、室内空气质量检测、建筑消防设施检测范围内的额外检测项目；新增项目单价按投标报价相同或相近子目执行，无对应子目的双方协商确认。

（2）因乙方自身原因未实施本项目工程常规检测、室内空气质量检测、建筑消防设施检测范围内约定的检测项目，甲方有权按未实施部分对应费用扣减合同价，并保留追究违约责任的权利。

4.2.3 结算价款除前述约定外，结算价即为合同总价，不再另行增减。

4.3 支付方式：

4.3.1 合同签订生效后 30 个工作日内，甲方向乙方支付工程常规检测部分总价款的 20%作为预付款。

4.3.2 乙方完成全部工程常规检测后 30 个工作日内，甲方向乙方支付工程常规检测部分总价款的 60%。

4.3.3 本项目竣工验收完成，乙方提交全套完整、合法有效的检测资料，并办理完成结算手续后 30 个工作日内，甲方向乙方支付至结算金额的 100%。

4.3.4 甲方付款前，乙方应向甲方提交书面付款申请，经甲方审核通过后，乙方应出具符合甲方要求的合法有效的等额发票。否则甲方有权不予支付任何费用，且不承担延迟付款责任。

第五条　双方的权利及义务

5.1 甲方的权利义务

5.1.1 甲方有权取得合同约定的真实、合法、有效的所有检测报告。

5.1.2 甲方应如实填写委托登记单，提供委托单位全称、与图纸相符的工程名称、建筑面积、层数、结构类型等委托信息；依据各种材料相应规范、标准，提供送检试件或样品代表的批量及数量、样品代表的母体部位、施工时间，见证人等相关信息，信息必须准确无误，以便乙方出具相应的检测报告。

5.1.3 甲方委托检测的试件或样品应符合标准规范规定的检测要求，送检数量应符合标准规范规定的批量要求；应保证送检试件或样品的时限性，对样品的代表性、真实性和有效性负责。实行有见证送样的，见证人对样品的代表性、真实性和有效性负责。

5.1.4 甲方要求乙方严格按照安全生产有关条款进入现场实施检测，凡由乙方原因造成的安全事故，由乙方承担全部责任及经济损失。

5.1.5 保证按合同约定及时支付相关检测费用。

5.1.6 甲方不得向乙方提出任何影响检测结果公正性、准确性的不合理要求。

5.1.7 甲方有权就报告涉及的技术问题向乙方咨询。

5.2 乙方的权利义务：

5.2.1 乙方有权取得合同约定的相关检测费用。

5.2.2 根据甲方提供的工程名称、委托信息等，在检测资质许可范围内，对送检的不同材料或委托的检测项目，按相应标准规范，出具相关的检测报告。

5.2.3 规范、标准中规定有检测时限的，乙方本着以规范、标准规定的时限为原则，安排检测。

5.2.4 乙方独立实施符合国家标准的检测，并依据相应的标准规范对检测结果进行客观、公正、科学、准确的判定。

5.2.5 乙方出具的检测报告必须符合国家规范要求，各类印章齐全，检测人、审核人、授权签字人均应签字，否则报告无效。

5.2.6 乙方保证在承诺期限内完成检测并出具相应的检测报告，对检测报告提出的检测结果及结论负责，并对检测报告进行解释。

5.2.7 乙方检测人员的人身财产安全全权由乙方负责，乙方检测人员检测过程中造成甲方或第三方损失的，乙方应负责赔偿。

第六条 保密要求（不要求时，应划“/”锁定。）

保密范围 _____ ,保密期限 _____。

第七条 违约责任

7.1 本合同签订生效后，若甲方在无正当理由时，未经乙方书面同意不得擅自解除合同。

7.2 乙方提交的检测报告经相关主管部门认定为不具有客观真实性的，应退还甲方已付的检测费用，承担合同价款20%的违约金，并依法承担相应责任及赔偿甲方损失。

7.3 乙方未按合同约定和甲方要求时间完成相应工作的，每逾期一日，减收合同价款的千分之一作为违约金；逾期超过三十日的，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已付的检测费用，并承担合同价款10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，按实际损失赔偿。

7.4、本合同生效后，各方均应全面履行本合同约定的义务。由于乙方原因造成本合同不能履行或不能完全履行时，由乙方承担违约责任和赔偿甲方的一切经济损失，损失包括但不限于直接经济损失、赔偿金、罚金、律师费、诉讼费、保全费、保全担保保险费、差旅费等。

第八条 其他

8.1 本合同在履行过程中发生纠纷时由甲、乙双方协商解决；协商解决不成，可向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。

8.2 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议作为附件，补充协议与本合同具有同等效力。

8.3 本合同书一式 陆 份，甲方执 肆 份、乙方执 贰 份，具有同等法律效力。

8.4 本合同经双方共同签字盖章后生效，双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.5 本合同书经双方共同签名盖章后生效；乙方向甲方提供正式检测报告，且甲方向乙方

支付全部检测费后，本合同书自行终止。

（以下无正文）

甲方（公章）：四川川西高速公路有限责任公司	乙方（公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：	法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
单位地址：成都市武侯区二环路西一号段 90 号	单位地址：
开户银行：建行成都双楠支行	开户银行：
账号：51001875436051502875	账号：
日期：	日期：

附件：

项目名称：四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心项目完善功能用房

一、工程常规检测工程量清单

序号	检测项目、规格型号	检测参数	单位	预估送检组数	单价（元/组、不含税）	小计（元/组、不含税）	备注
1	细石商品混凝土	抗压强度	组	10			
2	钢筋	力学性能	组	8			
3	聚合物水泥(JS)防水涂料 Ⅱ型	固体含量、拉伸性能（标准状态）、低温柔性、不透水性	组	1			
4	1.2mm 厚 30*100mm 铝方通	膜厚、附着力（干式）	组	1			
5	15mm 木饰面板	游离甲醛释放量、含水率	组	1			
6	干混地面砂浆	保水率、2h 稠度损失率、抗压强度	组	2			
7	干混抹灰砂浆	保水率、2h 稠度损失率、抗压强度、拉伸粘结强度	组	2			
8	干混砌筑砂浆	保水率、2h 稠度损失率、抗压强度	组	2			
9	仿水磨石砖 800×800×10mm	吸水率、破坏强度、断裂模数	组	1			
10	玻化砖 600*300*10mm	吸水率、破坏强度、断裂模数+放射性	组	1			
11	瓷砖专用粘接砂浆	拉伸粘结强度（原强度、浸水后、晾置时间≥20min）	组	1			
12	彩色墙砖 75*300*10mm	抗压强度	组	1			
13	灰缸砖 600×600×10mm	抗压强度	组	1			
14	地砖、岩板	吸水率、破坏强度、断裂模数、摩擦系数(地面）	组	5			
15	米黄色砖 600×1200×10mm	吸水率、破坏强度、断裂模数	组	1			
16	石膏板	面密度、断裂荷载、吸水率（耐水石膏板才有）、抗冲击性+放射性+A2 级燃烧	组	1			
17	轻钢龙骨	表面防锈（双面镀锌量）、力学性能（静载试验）	组	2			
18	墙体龙骨	表面防锈（双面镀锌量）、力学性能（抗冲击性试验、静载试验）	组	2			
19	铝合金扣板 600*600*0.8mm	耐冲击性、附着力	组	1			

20	钢质甲级防火门	耐火性能 1.5h	组	1			
21	钢质乙级防火门	耐火性能 1.0h	组	1			
22	实木复合门	游离甲醛释放量、含水率	组	1			
23	无机涂料	在容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性	组	1			
24	无机涂料防水	在容器中状态、施工性、耐水性、干燥时间、耐碱性	组	1			
25	金属氟碳漆	在容器中状态、施工性、耐水性、干燥时间、耐碱性	组	1			
26	乳胶漆	在容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性	组	1			
27	红丹酚醛防锈漆	在容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性	组	1			
28	水泥 32.5	强度（抗压强度、抗折强度）；安定性；凝结时间	组	1			
29	蜂窝铝复合板	涂层厚度、180°剥离强度、耐冲击性、附着力	组	1			
30	防火胶合板 5mm	A2 级燃烧+游离甲醛释放量、含水率	组	1			
31	聚合物水泥防水砂浆	抗压强度、抗折强度、粘结强度(7d)、抗渗压力(7d)	组	1			
32	成品腻子粉	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、耐水性(R、N 才有）、粘结强度（标准状态、浸水（N 才有））、柔韧性（R 型才有）	组	2			
33	铝型材	力学性能（抗拉强度、断后伸长率）	组	1			
34	15mm 厚 A 级防火石膏基纤维板	A2 级燃烧+游离甲醛释放量、含水率	组	1			
35	阻燃板	游离甲醛释放量、含水率+B1 级燃烧	组	1			
36	大理石板	吸水率、压缩强度、体积密度、弯曲强度	组	1			
37	脚手架钢材	扣件+钢管	套	1			
38	角钢、槽钢、扁钢等钢材	拉伸性能	组	10			
39	断热桥铝合金平开窗、中空安全玻璃	窗七性	组	1			
40	界面剂	拉伸粘结强度（未处理、浸水）	组	1			
41	陶粒混凝土	抗压	组	1			
42	挤塑板泡沫塑料	导热系数、表观密度、压缩性能、吸水率、B1 级燃烧	组	1			
43	15mm 花岗石板	吸水率、压缩强度、体积密度、弯曲强度、放射性	组	1			
44	岩棉板	密度、导热系数、憎水率、	组	1			

		A1 级燃烧					
45	硫氧镁基板 12mm	抗折强度、抗冲击强度、干缩率、湿胀率	组	1			
46	纤维板 9mm	游离甲醛释放量、含水率	组	1			
47	菱形钢板网 0.8*10*10	丝径、网孔偏差、焊点抗拉力、镀锌层质量	组	1			
48	螺栓	扭矩系数或紧固轴力	组	1			
49	圆钢 Φ≤10	拉伸性能	组	2			
50	钢板网	丝径、网孔偏差、焊点抗拉力、镀锌层质量	组	1			
51	膨胀螺栓 M8	锚固承载力（非破坏）	组	2			
52	玻璃胶	下垂度、表干时间、挤出性、定伸粘结性	组	1			
53	耐碱玻纤网格布	耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率、单位面积质量、断裂伸长率	组	1			
54	粘结砂浆	拉伸粘结强度（与水泥砂浆）（原强度、耐水强度）、拉伸粘结强度(与挤塑聚苯板）（原强度、耐水强度	组	1			
55	抗裂砂浆	拉伸粘结强度（与模塑板）（原强度、耐水强度）、压折比	组	1			
56	锚栓	单个锚栓抗拉承载力标准值	组	1			
57	电焊条 、焊条、电焊丝	拉伸性能	组	3			
58	玻镁板 12mm	抗折强度、抗冲击强度、干缩率、湿胀率	组	1			
59	石油沥青 30#	针入度（25℃，5s，100g）、软化点、相对密度（25℃）、延度(5℃,5cm/min)	组	1			
60	硅酸钙板	抗折强度、表观密度、导热系数、吸水率+A1 级燃烧	组	2			
61	难燃 B1 级橡塑发泡保温材料	导热系数、表观密度、真空体积吸水率、燃烧增长速率、火焰横向蔓延、600S 总放热量、60s 内焰尖高度、燃烧滴落物、氧指数	组	1			
62	碳纤维布	抗拉强度、弹性模量、伸长率、抗压强度	组	1			
63	粘碳纤维胶	抗拉强度、弹性模量、纤维织物单位面积质量伸长率、K 数	组	1			
64	结构植筋胶	粘结能力(钢对钢拉伸抗剪强度）	组	1			
65	烧结多孔砖、烧结空心砖、实心砖、标准	抗压强度	组	4			

	砖						
66	加气混凝土砌块	干密度、导热系数、抗压强度	组	1			
67	轻质条板隔墙 ALC 板	干密度、导热系数、抗压强度	组	1			
68	粘钢胶	粘结能力(钢对钢拉伸抗剪强度)	组	1			
69	地毯	游离甲醛释放量、voc 释放量、临界热辐射通量、60s 内焰尖高度、产烟量	组	1			
70	实木地板	游离甲醛释放量、含水率、临界热辐射通量、20s 内焰尖高度、产烟量	组	1			
71	墙布	损毁长度、续燃时间、阴燃时间、燃烧滴落物、氧指数、游离甲醛释放量、VOC 释放量	组	1			
72	矿棉板	密度、导热系数、质量吸湿率、炉内温升、质量损失率、持续燃烧时间、总热值	组	1			
73	防水卷材	耐热性、低温柔性、不透水性、拉伸性能	组	1			
74	防水涂料	固含量、粘结性能(干燥基面)、低温柔性	组	1			
75	电线	结构尺寸(绝缘厚度)、导体电阻、电压试验、机械性能(老化前抗张强度、老化前断裂伸长率)、阻燃试验(垂直燃烧试验)	组	10			
76	电缆	结构尺寸(绝缘厚度)、导体电阻、阻燃试验(单根阻燃试验)	组	10			
77	开关	电气间隙、爬电距离、绝缘电阻、螺钉、载流部件和连接	组	2			
78	插座	电气间隙、爬电距离、绝缘电阻、螺钉、载流部件和连接	组	2			
79	电气配管 PVC	套管壁厚均匀度、最大外径、最小外径、最小内径、最小壁厚、弯曲性能、耐热性能、阻燃性能(自熄时间)	组	2			
80	LED 灯	常规检测	组	2			
81	JDG 金属管	尺寸(最大外径、最小外径)、弯曲试验、结构	组	1			
82	断路器	额定值、分类、标志、温升、主电路的绝缘电阻、电击保护、耐异常发热和耐燃	组	1			

83	阀门	壳体试验、密封试验	组	2			
84	空调冷凝水管 PVC-U	平均外径、壁厚、纵向回缩率	组	1			
85	内外壁热浸镀锌无缝钢管	拉伸性能	组	10			
86	304 薄壁不锈钢管	拉伸性能	组	5			
87	PVC-U 排水管	平均外径、壁厚、纵向回缩率、拉伸屈服应力、维卡软化温度	组	1			
88	PVC-U 排水管件	主体壁厚、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度	组	1			
89	装饰装修涂料	甲醛含量、VOC 含量、苯系物总和含量	组	1			
90	电缆槽盒/桥架(动力电缆)	耐火性能(90min）	组	1			
91	不含税合计						
92	税金（税率__%）						
93	含税合计						

二、室内空气质量检测工程量清单

序号	检测项目	检测内容	单位	预估检测点位	单价（元/点、不含税）	小计（元/点、不含税）	备注
1	室内空气质量检测	TVOC、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡	点	20			
2	不含税合计						
3	税金（税率__%）						
4	含税合计						

三、建筑消防设施检测工程量清单

序号	检测项目	检测内容	单位	预估面积	单价（元/㎡、不含税）	小计（元/㎡、不含税）	备注
1	建筑消防设施检测	建筑消防设施检测	㎡	8687			
2	不含税合计						
3	税金（税率__%）						
4	含税合计						

四、不含税总价（一+二+三）		
五、税金（一+二+三）		
六、含税总价（一+二+三）		

第五章　询比申请文件格式

四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心项目完善功能用房检测服务

询比申请文件

询比申请人：

2026 年　　月　　日

询比申请文件目录

一、 询比申请函
二、 法定代表人身份证明书
三、 法定代表人授权委托书
四、 联合体协议（如有）
五、 询比申请人资格信息
六、 项目管理机构
七、 询比申请人承揽业绩情况表
八、 询比申请人信誉情况
九、 服务方案

一、 询比申请函

致：四川川西高速公司有限责任公司

按照贵方四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心项目完善功能用房检测服务询比文件的要求，本文件签署人（姓名）受正式委托，兹以我方的名义并代表_____（询比申请人的名称）递交下列文件的一份正本、一份副本给贵方。

本文件签署人特以本函在此申明并同意：

（1）我方已详细阅读和审查了全部询比文件，包括修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件对询比文件的条款和内容没有异议并接受。

（2）我方已仔细研究了四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心项目完善功能用房检测服务询比文件的全部内容，愿意以含税总价：_____元（大写：_____）；不含税包干总价：_____元（大写：_____）；税率：_____的询比申请报价（报价清单附后），服务期：_____，按合同约定实施和完成项目检测服务，服务要求：_____。

（3）我方同意在询比截止日期后，在询比有效期内撤回询比或我方在收到中选通知书后，由于自身原因未能在约定的时间内与询比人进行合同谈判，其中选资格将被取消。

（4）本报价有效期为从规定的递交询比文件截止日起 60 个日历天内有效。

（5）我方同意提供询比人可能要求的与询比有关的任何其他资料或数据。

（6）我方将按询比文件的规定履行合同责任和义务，并对提交的材料中的所有陈述和申明的真实、准确、可靠性负责。若询比人发现我方提交的资料中有与事实不符的情况，有权拒绝我们的询比。若在中选后，询比人发现我单位所递交的询比文件与事实不符，有欺诈中选的嫌疑，有权取消中选资格，我单位将不会有异议。

询比申请人：（盖章）

公司地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期：

报价清单

项目名称：四川高速路网川西片区应急抢险指挥分中心项目完善功能用房

一、工程常规检测工程量清单

序号	检测项目、规格型号	检测参数	单位	预估送检组数	单价（元/组、不含税）	小计（元/组、不含税）	备注
1	细石商品混凝土	抗压强度	组	10			
2	钢筋	力学性能	组	8			
3	聚合物水泥(JS)防水涂料Ⅱ型	固体含量、拉伸性能（标准状态）、低温柔性、不透水性	组	1			
4	1.2mm 厚 30*100mm 铝方通	膜厚、附着力（干式）	组	1			
5	15mm 木饰面板	游离甲醛释放量、含水率	组	1			
6	干混地面砂浆	保水率、2h 稠度损失率、抗压强度	组	2			
7	干混抹灰砂浆	保水率、2h 稠度损失率、抗压强度、拉伸粘结强度	组	2			

8	干混砌筑砂浆	保水率、2h 稠度损失率、抗压强度	组	2			
9	仿水磨石砖 800×800×10mm	吸水率、破坏强度、断裂模数	组	1			
10	玻化砖 600*300*10mm	吸水率、破坏强度、断裂模数+放射性	组	1			
11	瓷砖专用粘接砂浆	拉伸粘结强度（原强度、浸水后、晾置时间≥20min）	组	1			
12	彩色墙砖 75*300*10mm	抗压强度	组	1			
13	灰缸砖 600×600×10mm	抗压强度	组	1			
14	地砖、岩板	吸水率、破坏强度、断裂模数、摩擦系数(地面）	组	5			
15	米黄色砖 600×1200×10mm	吸水率、破坏强度、断裂模数	组	1			
16	石膏板	面密度、断裂荷载、吸水率（耐水石膏板才有）、抗冲击性+放射性+A2 级燃烧	组	1			
17	轻钢龙骨	表面防锈（双面镀锌量）、力学性能（静载试验）	组	2			

18	墙体龙骨	表面防锈（双面镀锌量）、力学性能（抗冲击性试验、静载试验）	组	2			
19	铝合金扣板 600*600*0.8mm	耐冲击性、附着力	组	1			
20	钢质甲级防火门	耐火性能 1.5h	组	1			
21	钢质乙级防火门	耐火性能 1.0h	组	1			
22	实木复合门	游离甲醛释放量、含水率	组	1			
23	无机涂料	在容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性	组	1			
24	无机涂料防水	在容器中状态、施工性、耐水性、干燥时间、耐碱性	组	1			
25	金属氟碳漆	在容器中状态、施工性、耐水性、干燥时间、耐碱性	组	1			
26	乳胶漆	在容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性	组	1			
27	红丹酚醛防锈漆	在容器中状态、施工性、干燥时间、耐碱性	组	1			
28	水泥 32.5	强度（抗压强度、抗折强度）；安定性；凝结时间	组	1			

29	蜂窝铝复合板	涂层厚度、180°剥离强度、耐冲击性、附着力	组	1			
30	防火胶合板 5mm	A2 级燃烧+游离甲醛释放量、含水率	组	1			
31	聚合物水泥防水砂浆	抗压强度、抗折强度、粘结强度(7d)、抗渗压力(7d)	组	1			
32	成品腻子粉	容器中状态、施工性、干燥时间、初期干燥抗裂性、打磨性、耐水性(R、N 才有）、粘结强度（标准状态、浸水（N 才有)）、柔韧性（R 型才有）	组	2			
33	铝型材	力学性能（抗拉强度、断后伸长率）	组	1			
34	15mm 厚 A 级防火石膏基纤维板	A2 级燃烧+游离甲醛释放量、含水率	组	1			
35	阻燃板	游离甲醛释放量、含水率+B1 级燃烧	组	1			
36	大理石板	吸水率、压缩强度、体积密度、弯曲强度	组	1			
37	脚手架钢材	扣件+钢管	套	1			

38	角钢、槽钢、扁钢等钢材	拉伸性能	组	10			
39	断热桥铝合金平开窗、中空安全玻璃	窗七性	组	1			
40	界面剂	拉伸粘结强度（未处理、浸水）	组	1			
41	陶粒混凝土	抗压	组	1			
42	挤塑板泡沫塑料	导热系数、表观密度、压缩性能、吸水率、B1 级燃烧	组	1			
43	15mm 花岗石板	吸水率、压缩强度、体积密度、弯曲强度、放射性	组	1			
44	岩棉板	密度、导热系数、憎水率、A1 级燃烧	组	1			
45	硫氧镁基板 12mm	抗折强度、抗冲击强度、干缩率、湿胀率	组	1			
46	纤维板 9mm	游离甲醛释放量、含水率	组	1			
47	菱形钢板网 0.8*10*10	丝径、网孔偏差、焊点抗拉力、镀锌层质量	组	1			
48	螺栓	扭矩系数或紧固轴力	组	1			

49	圆钢 φ≤10	拉伸性能	组	2			
50	钢板网	丝径、网孔偏差、焊点抗拉力、镀锌层质量	组	1			
51	膨胀螺栓 M8	锚固承载力（非破坏）	组	2			
52	玻璃胶	下垂度、表干时间、挤出性、定伸粘结性	组	1			
53	耐碱玻纤网格布	耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率、单位面积质量、断裂伸长率	组	1			
54	粘结砂浆	拉伸粘结强度（与水泥砂浆）（原强度、耐水强度）、拉伸粘结强度（与挤塑聚苯板）（原强度、耐水强度	组	1			
55	抗裂砂浆	拉伸粘结强度（与模塑板）（原强度、耐水强度）、压折比	组	1			
56	锚栓	单个锚栓抗拉承载力标准值	组	1			
57	电焊条 、焊条、电焊丝	拉伸性能	组	3			
58	玻镁板 12mm	抗折强度、抗冲击强度、干缩率、湿胀率	组	1			

59	石油沥青 30#	针入度（25℃，5s，100g）、软化点、相对密度（25℃）、延度(5℃,5cm/min)	组	1			
60	硅酸钙板	抗折强度、表观密度、导热系数、吸水率+A1 级燃烧	组	2			
61	难燃 B1 级橡塑发泡保温材料	导热系数、表观密度、真空体积吸水率、燃烧增长速率、火焰横向蔓延、600S 总放热量、60s 内焰尖高度、燃烧滴落物、氧指数	组	1			
62	碳纤维布	抗拉强度、弹性模量、伸长率、抗压强度	组	1			
63	粘碳纤维胶	抗拉强度、弹性模量、纤维织物单位面积质量伸长率、K 数	组	1			
64	结构植筋胶	粘结能力（钢对钢拉伸抗剪强度）	组	1			
65	烧结多孔砖、烧结空心砖、实心砖、标准砖	抗压强度	组	4			
66	加气混凝土砌块	干密度、导热系数、抗压强度	组	1			
67	轻质条板隔墙 ALC 板	干密度、导热系数、抗压强度	组	1			

68	粘钢胶	粘结能力（钢对钢拉伸抗剪强度）	组	1			
69	地毯	游离甲醛释放量、voc 释放量、临界热辐射通量、60s 内焰尖高度、产烟量	组	1			
70	实木地板	游离甲醛释放量、含水率、临界热辐射通量、20s 内焰尖高度、产烟量	组	1			
71	墙布	损毁长度、续燃时间、阴燃时间、燃烧滴落物、氧指数、游离甲醛释放量、VOC 释放量	组	1			
72	矿棉板	密度、导热系数、质量吸湿率、炉内温升、质量损失率、持续燃烧时间、总热值	组	1			
73	防水卷材	耐热性、低温柔性、不透水性、拉伸性能	组	1			
74	防水涂料	固含量、粘结性能（干燥基面）、低温柔性	组	1			
75	电线	结构尺寸（绝缘厚度）、导体电阻、电压试验、机械性能（老化前抗张强度、老化前断裂伸长率）、阻燃试验（垂直燃烧试验）	组	10			
76	电缆	结构尺寸（绝缘厚度）、导体电阻、阻燃试验（单根阻燃试验）	组	10			

77	开关	电气间隙、爬电距离、绝缘电阻、螺钉、载流部件和连接	组	2			
78	插座	电气间隙、爬电距离、绝缘电阻、螺钉、载流部件和连接	组	2			
79	电气配管 PVC	套管壁厚均匀度、最大外径、最小外径、最小内径、最小壁厚、弯曲性能、耐热性能、阻燃性能(自熄时间)	组	2			
80	LED 灯	常规检测	组	2			
81	JDG 金属管	尺寸（最大外径、最小外径）、弯曲试验、结构	组	1			
82	断路器	额定值、分类、标志、温升、主电路的绝缘电阻、电击保护、耐异常发热和耐燃	组	1			
83	阀门	壳体试验、密封试验	组	2			
84	空调冷凝水管 PVC-U	平均外径、壁厚、纵向回缩率	组	1			
85	内外壁热浸镀锌无缝钢管	拉伸性能	组	10			
86	304 薄壁不锈钢管	拉伸性能	组	5			

87	PVC-U 排水管	平均外径、壁厚、纵向回缩率、拉伸屈服应力、维卡软化温度	组	1			
88	PVC-U 排水管件	主体壁厚、烘箱试验、坠落试验、维卡软化温度	组	1			
89	装饰装修涂料	甲醛含量、VOC 含量、苯系物总和含量	组	1			
90	电缆槽盒/桥架(动力电缆)	耐火性能(90min）	组	1			
91	不含税合计						
92	税金（税率__%）						
93	含税合计						

二、室内空气质量检测工程量清单

序号	检测项目	检测内容	单位	预估检测点位	单价（元/点、不含税）	小计（元/点、不含税）	备注
1	室内空气质量检测	TVOC、甲醛、苯、甲苯、二甲苯、氨、氡	点	20			
2	不含税合计						

3	税金（税率__%）						
4	含税合计						
三、建筑消防设施检测工程量清单							
序号	检测项目	检测内容	单位	预估面积	单价（元/㎡、不含税）	小计（元/㎡、不含税）	备注
1	建筑消防设施检测	建筑消防设施检测	㎡	8687			
2	不含税合计						
3	税金（税率__%）						
4	含税合计						
四、不含税总价（一+二+三）							
五、税金（一+二+三）							
六、含税总价（一+二+三）							

二、法定代表人身份证明书

单位名称：_____（询比申请人全称）

单位性质：

地　　址：

成立时间：_____ 年 _____ 月 _____ 日

经营期限：

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：

系_____（询比申请人全称）_____ 的法定代表人 。

特此证明。

法定代表人：（签字或盖章）

询比申请人（盖公章）：_____（询比申请人全称）

日　期：_____年 _____月 _____ 日

注：

1.如果询比申请文件由法定代表人签署，则询比申请人须提交法定代表人身份证明，法定代表人身份证明须满足下列要求：

（1）法定代表人签字指法定代表人亲笔签字；

（2）询比申请人须在法定代表人身份证明上加盖询比申请人单位公章。

2.如果由询比申请人的法定代表人亲自签署投标文件，则无须提交授权委托书

3.以联合体形式参加询比申请的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

三、法定代表人授权委托书

致：_____（询比人）

本人 _____（姓名）_____系 _____（询比申请人全称）_____的法定代表人，现授权委托 _____（被委托人姓名、职务）_____为我公司代理人，以本公司的名义参加 _____（项目名称）_____的询比活动。代理人在询比活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，均为代表本公司的行为，与本人的行为具有同等的法律效力。本公司将承担代理人行为的一切法律责任和后果。

代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人：_____（签字或盖章）_____性别：_____年龄：

身份证号码：

代理人：_____（签字）_____性别：_____年龄：

身份证号码：

询比申请人：_____（盖章）_____

授权委托日期：_____年_____月_____日

附：法定代表人和委托代理人身份证复印件。

注：

1.如果询比申请文件由委托代理人签署，则询比申请人须提交授权委托书，授权委托书须满足下列要求：

（1）询比申请人须在授权委托书上加盖询比申请人单位公章；

（2）法定代表人和委托代理人必须在授权书上签字；

（3）委托代理人只能是一个人，且不能再授予他人，否则其授权无效。

2.如果由询比申请人的委托代理人签署询比申请文件，则无须提供法定代表人身份证明。

3.以联合体形式询比申请的，由联合体牵头人按上述规定提供法定代表人身份证明。

四、联合体协议书（如有）

_____（所有成员单位名称）自愿组成_____（联合体名称）联合体，共同参加_____（项目名称）投标。现就联合体参与询比申请事宜订立如下协议：

1、_____（某成员单位名称）为_____（联合体名称）的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本询比项目询比申请文件的编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照询比文件、询比申请文件和合同的要求全面履行义务，并向询比人承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

联合体牵头人名称：_____(盖单位章)

法定代表人：_____(签字或盖章)

联合体其他成员单位一名称：_____(盖单位章)

法定代表人：_____(签字或盖章)

联合体其他成员单位二名称：_____(盖单位章)

法定代表人：_____签字或盖章)

... ...

_____年____月____日

注：

1、本协议书为联合体投标时适用，非联合体投标时不需填报。如询比申请人没有组成联合体参加询比申请，删除“四、联合体协议书”，以下章节的序号依次递补。如“五、询比申请人资格信息”变为“四、询比申请人资格信息”，其他的依次类推。

2、其中涉及联合体成员数量的格式内容可根据实际情况可以修改。

五、询比申请人资格信息

企业法人名称			
住　所			
法定代表人			
企业类型			
资质等级			
经营范围			
注册资金		邮政编码	
营业期限			

注：后附：1.本表后必须附下述证明材料的影印件（黑白或彩色），并加盖询比申请人单位章。（联合体形式参加询比申请的，盖牵头人单位印章即可）：

（1）营业执照

（2）资质证书

（3）询比申请人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东出资信息）的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或股东出资情况说明。

（4）未附证明材料或证明材料不完整或不满足资格审查条件的，视为无效。

注：如近年来，询比申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批准文件。

2.以联合体形式参与询比申请的，联合体各方都应填写本表，并按上述第 1 条要求在本表后附证明材料。

六、项目管理机构

（一）人员配置组成表

序号	职务	姓名	职称	执业或职业资格		职称		备注
				证书名称	证书编号	职称专业	级别	

注：（1）以上人员应附按资格条件及评标办法的要求附相应的证件、证书的复印件或扫描件(所附证件材料限相关注册证、职业资格证、职称证、身份证和社保缴费证明（连续近三个月）等)。

（2）消防相关人员还须附全国消防技术服务信息系统登记备案的网络查询截图。

（3）所附材料如不实、属于弄虚作假，取消中标资格。

（4）表中所有空格内容均须填写，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

（5）联合体参与询比申请的，项目管理机构人员由牵头人或成员方其中一方按要求提供。

（二）主要人员简历表

姓名		年龄		执业或职业资格证书名称	
专业技术职称				拟在本项目任职	
工作年限				从事检测工作年限	
毕业学校	_____年毕业于_____学校_____专业				
主要工作经历					
时间	参加过的类似项目			担任职务	发包人及联系电话

注：

（1）项目负责人应附身份证、学历证、职称证、执业资格证书（如有）和社保缴费证明（连续近三个月）复印件，管理过的项目业绩须附合同协议书复印件；其他主要人员应附身份证、学历证、职称证、有关证书和社保缴费证明（连续近三个月）复印件。

（2）社保缴费证明是指，由社保部门出具的主要人员在该投标人单位最近 3 个月连续缴费证明，从询比文件开始下载时间的上一个月或上上个月起算，往前推 3 个月的连续、不间断的缴费证明，企业设立不足 3 个月的可少于 3 个月；退休人员提供退休证明材料，无需提供社保缴费证明；新聘人员提供至少 1 个月在该投标人单位的社保缴费证明并提供聘用合同。

（3）若未要求专业技术职称、管理过的项目业绩，可不提供。

（4）使用电子注册证书的，其电子证书的有效性应符合有关规定。

七、询比申请人承揽业绩情况表

序号：

项目名称	
项目所在地	
委托人名称	
合同价格	
服务期限	
实施内容	
项目负责人	
项目描述	
备注	

注:1.列出近 3 年(自 2023 年 1 月 1 日起至询比申请截止日，以合同签订时间为准)已签订合同协议书的项目简况,将所列项目的合同协议书影印件(黑白或彩色)作为证明文件附于本表后。本页不够时可另加附页。

2.若合同协议书无法完整的反映其询比文件资格审查条件及评比办法中相关评审要求的内容，还应补充委托人证明。

3.未附证明材料、证明材料不全的业绩视为无效。

4.如询比申请人法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批准文件或其他合法证明材料来证明其所附业绩的合法继承。

八、询比申请人信誉情况

询比申请人名称：	
资料类型	评价内容
1、国家企业信用信息公示系统网页截图 （事业单位不提供）	未列入严重违法失信企业
2、“信用中国”网页截图	未列入失信被执行人名单
3、无行贿犯罪的承诺函	无行贿犯罪行为

注：第 1～2 项均以询比人在询比申请截止时间核查的上述对应网站询比申请人信息内容为准，第 3 项以询比申请人询比申请文件中提交的承诺函为准。

询比申请人应按照询比公告（信誉最低要求）的要求附：

1、“国家企业信用信息公示系统” 网站中询比申请人（单位）在“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的相关查询网页截图。（事业单位除外）（查询示例附后）

2、“信用中国”查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网”网站中询比申请人（单位）失信被执行人名单记录的查询网页截图。（查询示例附后）。


4、询比申请人（单位）、法定代表人、项目负责人的行贿犯罪档案记录承诺函（格式附后）。

5、若询比申请人单位名称有变更，因上述系统可能存在还未及时录入或更新的情况，询比申请人应提供相关说明及相关部门的合法批准文件或其他合法证明材料，并对应上述信誉要求填写并提供询比申请人单位名称变更前后的信誉情况。

6、若上述网站网页因网站原因在项目询比申请文件递交截止日后发生了变化，将以询比人在评比阶段协助评审委员会在相关网站最新查询为准。

7.联合体参与询比申请时，联合体各成员方均需要提供信誉相关资料。

“国家企业信用信息公示系统” 网站中询比申请人（单位）在“列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息”的相关查询网页截图示例



“信用中国”查询“失信被执行人”链接“中国执行信息公开网”网站中询比申请人（单位）失信被执行人名单记录的查询网页截图示例



无行贿犯罪行为的承诺函

致：　　（询比人名称）

我公司　　（询比申请人名称）　、法定代表人　（姓名）　　（身份证号）、拟任项目负责人　（姓名）　　（身份证号）在 2023 年 1 月 1 日至本项目询比申请截止日期间，没有被人民法院生效判决为行贿犯罪（包括行贿罪、单位行贿罪、对单位行贿罪、介绍贿赂罪等）。若在中标合同签订之前发现我单位或法定代表人在上述期间存在行贿犯罪的，可取消我单位中选候选人或中选人资格。若在合同执行期间发现我单位或法定代表人在上述期间存在行贿犯罪的，可从合同款中扣除签约合同价的 5%作为违约金。

特此承诺。

询比申请人：　　（盖单位公章）

法定代表人或授权的代理人：　　（签字或盖章）

年　　月　　日

注：以联合体形式参与询比申请的，“询比申请人名称、法定代表人（含姓名及身份证号）”应逐一写明联合体所有成员的内容，落款处分别填写联合体牵头人单位及成员单位全称并分别盖单位章，由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人签字或加盖个人印章即可。

九、服务方案（格式自拟）